

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ๑ ตอน๓ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทาง ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายประชาร่วมใจ๑ ตอน๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑) , ทถ-๒-๒๐๒ รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่	-	ม. <sup>๒</sup>	-	-	-	-	-	คิดพื้นที่เพิ่ม ๕%
๒	งานบดอัดดินเดิม	๘๐๐.๐๐	ม. <sup>๒</sup>	-	-	๑๐.๘๖	๘,๗๖๘.๐๐	๘,๗๖๘.๐๐	
๓	งานทรายคันทาง	-	ม. <sup>๒</sup>	-	-	-	-	-	
๔	งานชั้นรองพื้นทาง,ไหล่ทาง (หินคลุก)	๓๐.๐๐	ม. <sup>๓</sup>	๖๕๗.๗๒	๑๙,๗๓๑.๖๐	-	-	๑๙,๗๓๑.๖๐	ไหล่ทาง (อัดแน่น)
๕	งานชั้นทาง (หินคลุก)	-	ม. <sup>๓</sup>	-	-	-	-	-	
๖	งานชั้นทรายกรองน้ำ	๔๐.๐๐	ม. <sup>๓</sup>	๕๖๐.๗๕	๒๒,๔๓๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๒๖,๓๙๐.๐๐	อัดแน่น
๗	งานคอนกรีตคุณภาพ ๓๒๕ กก./ตร.ชม.	๑๒๖.๐๐	ม. <sup>๓</sup>	๒,๑๔๙.๕๓	๒๗๐,๘๔๐.๗๘	๘๒.๓๙	๑๐,๓๘๑.๑๔	๒๘๑,๒๒๑.๙๒	คิดค่าสูญเสียเพิ่ม ๕%
๘	งาน WIRE MASH dia ๔.๓x๔.๐ mm @ ๑๕x๓๐ cm	๘๐๐.๐๐	ม. <sup>๒</sup>	๒๔.๕๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๖๐๐.๐๐	
๙	งานลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
๑๐	งานไม้แบบ	๒๒.๕๐	ม. <sup>๒</sup>	๓๒๕.๔๐	๗,๓๒๑.๕๐	-	-	๗,๓๒๑.๕๐	รวมค่าแรง
๑๑	งานรอยต่อกันแตกร้า	๗๒.๐๐	ม.	๑๗๖.๙๒	๑๒,๗๓๘.๒๔	-	-	๑๒,๗๓๘.๒๔	รวมค่าแรง
๑๒	งานรอยต่อกันการขยายตัว	๘.๐๐	ม.	๒๐๔.๔๓	๑,๖๓๕.๔๔	-	-	๑,๖๓๕.๔๔	รวมค่าแรง
๑๓	งานรอยต่อตามยาว	๒๐๐.๐๐	ม.	๓๗.๒๖	๗,๔๕๒.๐๐	-	-	๗,๔๕๒.๐๐	รวมค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							๓๘๔,๘๕๘.๗๐	