

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหินกาบ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๑๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
 - ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร
 - งานผิวทางหินคลุก จำนวน ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๑๗,๘๕๑.๗๕.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพดล มณีรัตน์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปรียากร พัฒนาสัก	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ
๗.๔ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหินกาบ หมู่ที่ 13
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

แบบเลขที่ ทล-7-101 ,ทล-2-304

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและซุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,800.00	1.84	3,312.00	1.3822	4,577.84	4,577.84
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.	7,560.00	11.87	89,737.20	1.3822	124,034.75	124,034.75
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	360.00	183.81	66,171.60	1.3822	91,462.38	91,462.38
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	150.00	457.13	68,569.50	1.3822	94,776.76	94,776.76
					227,790.30		TOTAL	314,851.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	227,790.30
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	=	1.3822
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	314,851.75
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	=	3,000.00
สรุปคิดเป็นราคา	=	317,851.75
ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งที่ 153/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพนตล มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปริมากร พัฒนาลัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายหินกาบ หมู่ที่ 13 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.1+800
N10.349421, E98.952519



ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายบ้าน

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000
N10.339350, E98.961462

คลองเขื่อน

เขาล้าน

ปลายกริม

หมายเหตุ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ตำบล : ครน
อำเภอ : ศรี
จังหวัด : ชุมพร

โครงการ :
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหินกาบ หมู่ที่ 13
แบบแสดง :
แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :
วัน/เดือน/ปี : 17 มีนาคม 2566
CAD FILE :

ผู้จัดทำ : *[Signature]*
ผอ.กองช่าง : *[Signature]*

ปลัดเขต : *[Signature]*
นายกอบต.ครน : *[Signature]*

เลขที่แบบ
แผนที่ 1