ประมาณการค่า ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านครน หมู่ที่ 3 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 27.02 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล							
	- ค่าเจาะบ่อบาดาล					-	-	
	(ค่าเจาะบ่อ+ค่าเป่าล้าง+ค่าน้ำมัน+					-	-	
	ลงท่อกรุ+ ท่อกรอง)	60.00	ม.	1,730.00		1,730.00	103,800.00	รวมค่าแรง
	- กรวดคัดขนาด 1/4 นิ้ว , 3/8 นิ้ว	7.98	ลบ.ม.	2,300.00		2,300.00	18,354.00	
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำและติดตั้ง					-	-	
	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ					-	-	
	- เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible					-	-	
	ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw)	1.00	เครื่อง	40,700.00		40,700.00	40,700.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล					-	-	
	ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw)	1.00	ตู้	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
3	ค่าธรรมเนียมเจาะบ่อบาดาล	1.00	รายการ				500.00	
	รวมยอดยกไป						173,354.00	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง