สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20.62 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานขุดดิน	64.00	ลบ.ม.		99.00	99.00	6,336.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.02	ลบ.ม.	1,857.01	306.00	2,163.01	6,532.29	
3	งานคอนกรีต ค.2	46.40	ลบ.ม.	1,994.40	306.00	2,300.40	106,738.56	
4	ไม้แบบ	200.00	ตร.ม.	375.66	133.00	508.66	101,732.00	
5	ไม้ค้ำยัน ø 3" x 3.00 ม.	84.00	ต้น	30.00		30.00	2,520.00	
6	RB6	33.60	กก.	16.67	4.10	20.77	697.87	
7	RB9	24.80	กก.	15.24	4.10	19.34	479.63	
8	DB12	1,776.80	กก.	14.92	3.30	18.22	32,373.30	
9	DB16	1,695.20	กก.	14.92	3.30	18.22	30,886.54	
10	DB20	1,205.60	กก.	19.79	2.90	22.69	27,355.06	
11	ลวดผูกเหล็ก	71.04	กก.	42.06		42.06	2,987.94	
12	งานรื้อ คสล.เดิม	54.00	ตร.ม.	97.00		97.00	5,238.00	รื้อขนไป
13	งานซ่อม คสล.	54.00	ตร.ม.	399.59		399.59	21,577.86	
14	งานดินถมหลังท่อ	129.00	ลบ.ม.	77.25		77.25	9,965.25	
15	ทรายหยาบรองพื้น คสล.	2.70	ลบ.ม.	782.19		782.19	2,111.91	
	รวม						357,532.22	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง