ประมาณการค่า ก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเขาหลัก-หน้าถ้ำพร้อมงานขุดลอกหน้าฝาย แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.ครน กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พลสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 20.62 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานซ่อมแซมหูฝาย					-	-	
	- งานดินขุดลอกคืน	120.00	ลบ.ม.		99.00	99.00	11,880.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	9.60	ลบ.ม.	1,994.40	498.00	2,492.40	23,927.04	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	0.730	ตัน	16,546.04	3,300.00	19,846.04	14,487.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.96	กก.	42.06		42.06	460.98	
	- ไม้แบบ	24.60	ตร.ม.	442.60	133.00	575.60	14,159.76	
2	งานขุดลอก	510.00	ลบ.ม.		24.84	24.84	12,668.40	
	รวม						77,583.79	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง