

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกรีกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 960,000.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
 - ระยะทาง ยาว 530.00 เมตร
 - หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
 เป็นเงิน 960,000.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

6.1	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
6.2	แบบแสดงปริมาณวัสดุและราคา ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายถนันทน์ ไกรทอง	ประธานกรรมการ
7.2	นางปรียากร พัฒนาสัก	กรรมการ
7.3	นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ประเภทงาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

เส้นทางสาย ซอยกรอกแกร็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 530.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เจ้าของงาน อบต.ครน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ ทล-2-303

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	715,655.71	1.3822	989,179.32	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		992,179.32	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
		คิดเพียง		960,000.00	
	(ตัวอักษร)	เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาถนนประมาณ 362.26 บาท/ตร.ม. สามร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ผู้ให้ความเห็นชอบราคากลาง

คำสั่งที่ 323/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

(ลงชื่อ).....อนุมัติ (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางทิวาพร จันทร์อภา)

(นายถนอมเกียรติ ไกรทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 10 / กรกฎาคม / 2562

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปริยากร พัฒนาลัก)

ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงศ์ศักดิ์ ใยดีพล)

ผอ.กองช่าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

ม.5 ตำบลครน

อำเภอสวี

จังหวัดชุมพร

ความกว้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 5.00 เมตร ระยะทางตลอดโครงการ 530.00 เมตร

ความหนาเฉลี่ย

0.05 เมตร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	-งานขุดหรือคันทางเดิม แล้วบดทับ(ผิวAC 5ซม.)	2,650.00	ตร.ม.	-	-	11.41	30,236.50	30,236.50	
2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)								
	-งานลงหินคลุกเสริม (200*5*0.05 ม.)บดอัดแน่น	50.00	ลบ.ม.	538.21	26,910.50	-	-	26,910.50	
3	งานผิวทาง								
	- Prime Coat	2,650.00	ตร.ม.	28.02	74,253.00	-	-	74,253.00	
	-ผิว Asphaltic Concrete	2,650.00	ตร.ม.	208.77	553,250.71	-	-	553,250.71	
4	งานตีเส้นจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic) สีขาว	106.00	ตร.ม.	260.00	27,560.00	-	-	27,560.00	
	- งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)สีเหลือง	13.25	ตร.ม.	260.00	3,445.00	-	-	3,445.00	
	รวมราคาค่างานต้นทุน				685,419.21		30,236.50	715,655.71	